

## エレベーターリニューアル工事ご提案 仕様書

工事名： 特別養護老人ホーム 藤美苑 1号機 様

機種	用途	駆動方式	定員	積載	停止階数	定格速度
東芝 CH-90M	寝台用	油圧式	15人	1000Kg	3停止	45m/min

工 事 品 名		数量	単位
<b>【制御リニューアル基本工事】</b>			
機械室	マイコン制御盤	1	台
	油圧ユニット(タンク・ポンプ・バルブ・モーター)	1	台
	油圧ユニット架台	1	台分
	作動油及び既存廃油処理	1	台分
	機械室床 安全ライン・防塵塗装施工(サービス施工)	1	式
操作盤	かご操作盤(抗菌) 点字・開延長	1	箇所
	乗場操作盤(抗菌) 点字	3	箇所
昇降路	着床センサー	1	台分
	リミットスイッチ	1	台分
	ピットスイッチ	1	台分
	シリンダーパッキン	1	台分
	制御ケーブル	1	台分
	主ロープ	1	台分
	エンコーダー	1	台分
かご	かご上ジャンクションボックス	1	台分
	ドアモーター・ドアコントローラー	1	台分
	外部インターフォン	1	台
	かご内 天井照明LED化	1	台分
	かご内停電灯(電源装置含む) (サービス施工)	1	個
基本安全工事	98'耐震対策工事	1	台分
	地震時管制運転装置(S/P波)	1	台
	停電時管制運転装置(予備バッテリー)	1	台
<b>【機能維持工事】</b>			
	オイルクーラー	1	式
<b>【福祉対応機能・安心メニュー】</b>			
	かご操作盤(抗菌) 点字	2	箇所
	乗場副操作盤(抗菌) 点字	3	箇所
	不停止機能(キータイプ)	3	箇所
<b>【安全プラスメニュー】</b>			
	マルチビームセンサー	1	式
<b>【付帯工事】</b>			
	搬入搬出運搬費	1	台分
	廃材処理費	1	台分
	揚重費	1	台分
	設計・現場調査・諸官庁手続費	1	式
	管理費	1	式
	工事作業費	1	式

## エレベーターリニューアル工事ご提案 仕様書

工事名： 特別養護老人ホーム 藤美苑 2号機 様

機種	用途	駆動方式	定員	積載	停止階数	定格速度
東芝 CH-90	人荷用	油圧式	11人	750Kg	4停止	45m/min

工 事 品 名		数 量	単 位
<b>【制御リニューアル基本工事】</b>			
機械室	マイコン制御盤	1	台
	油圧ユニット(タンク・ポンプ・バルブ・モーター)	1	台
	油圧ユニット架台	1	台分
	作動油及び既存廃油処理	1	台分
	機械室床 安全ライン・防塵塗装施工(サービス施工)	1	式
操作盤	かご操作盤(抗菌)	1	箇所
	乗場操作盤(抗菌)	4	箇所
昇降路	着床センサー	1	台分
	リミットスイッチ	1	台分
	ピットスイッチ	1	台分
	シリンダーパッキン	1	台分
	制御ケーブル	1	台分
	主ロープ	1	台分
	エンコーダー	1	台分
かご	かご上ジャンクションボックス	1	台分
	ドアモーター・ドアコントローラー	1	台分
	外部インターフォン	1	台
	かご内 天井照明LED化	1	台分
	かご内停電灯(電源装置含む) (サービス施工)	1	個
基本安全工事	98'耐震対策工事	1	台分
	地震時管制運転装置(S/P波)	1	台
	停電時管制運転装置(予備バッテリー)	1	台
<b>【福祉対応機能・安心メニュー】</b>			
	不停止機能(キータイプ)	4	箇所
<b>【安全プラスメニュー】</b>			
	マルチビームセンサー	1	式
<b>【付帯工事】</b>			
	搬入搬出運搬費	1	台分
	廃材処理費	1	台分
	揚重費	1	台分
	設計・現場調査・諸官庁手続費	1	式
	管理費	1	式
	工事作業費	1	式